

**RESULTADO  
DA  
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 018/2017**

A Confederação Brasileira de Canoagem, inscrita no CNPJ 92.893.155/0001-12, informa que após o encerramento da cotação prévia de preços 018/2017, referente a contratação de empresa para prestação dos serviços de estruturas, recebeu as propostas das seguintes empresas:

1. PGP Estruturas para Eventos em Geral EIRELI – ME
2. Mundi Locação de Estruturas Temporarias e Tendias - EIRELI – ME
3. Bezerra Tendias e Coberturas Ltda. – ME

Foi declarada vencedora a empresa PGP Estruturas para Eventos em Geral EIRELI – ME, CNPJ Nº 10.693.726/0001-00, por oferecer os menores preços praticados no mercado para prestação dos serviços do item previsto, conforme descrito abaixo:

<b>Serviços</b>	<b>Descrição do Serviço</b>	<b>Quantidade</b>
Locação de arquibancada - público	Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de arquibancada coberta feita de ferro nos encaixes e madeira lisa no assento sem encosto, para público com 3(três) níveis para sentar, 10 metros de comprimento, com capacidade para até 50 pessoas. Montagem deverá ser feita 01 dia antes do evento e a desmontagem até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas	02 unidades
Estrutura - Backdrop Largadas/Resultados	Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de estrutura de alumínio box truss Q30 ou Q15 (aço carbono revestido com zinco galvanizado), para fixação das lonas de largada e resultados, medindo 3m x 1m, fixas no chão. Montagem deverá ser feita 01 dia antes do evento e a desmontagem até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas.	01 unidade
Estrutura - Backdrop Premiação	Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de estrutura de alumínio box truss Q30 (aço carbono revestido com zinco galvanizado) -, medindo 8mx4m, para fixação da lona de premiação. Montagem deverá ser feita 01 dia antes do evento e a desmontagem até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas	01 unidade

<p>Grades</p>	<p>Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de grades de isolamento tubular, de material aço tubular 1 1/2" - medindo 2,00 x 1,20 m (comprimento x altura), para demarcar as áreas determinadas.</p> <p>As grades deverão estar disponíveis nos locais demarcados 01 dia antes do evento, e deverão ser retiradas até 02 dias após as 18:00 horas.</p>	<p>150 unidades</p>
<p>Instalação</p>	<p>Logística de transporte do material e estruturas, montagem, manutenção, desmontagem, alimentação e hospedagem dos funcionários envolvidos, roupas adequadas e protocolos de segurança na montagem e desmontagem.</p> <p>Imprescindível apresentação antes do início da instalação de ART de Montagem, Teste de Carga e Relatório de Teste de Carga de Estrutura Temporária (Original e Cópia Autenticada e comprovante de pagamento) e ART de Montagem de Lonas, Certificado de Ignifugação e Laudo Técnico de Inflamabilidade (Original e Cópia Autenticada e comprovante de pagamento).</p>	<p>montagem e desmontagem</p>
<p>Octanorm</p>	<p>Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de Stands em estrutura alumínio anodizado tipo "Octanorm", unidos por travessas retas de alumínio e painéis de TS melamínica (dupla face) branco, estruturados por montantes octogonais com portas e divisórias internas, sem adesivos de eventos anteriores, sem propagandas e etc.</p> <p>Montagem deverá ser feita 01 dia antes do evento e a desmontagem até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas.</p>	<p>06 unidades</p>
<p>Estrutura para guardar barcos</p>	<p>Estrutura em zinco medindo 3mx3mx0,15, com 4 prateleiras revestidas com borracha para o apoio de aproximadamente 25 barcos para cada unidade. Montagem deverá ser feita 01 dia antes do evento e a desmontagem até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas.</p>	<p>04 unidades</p>
<p>Pódio</p>	<p>Locação, montagem e desmontagem de (01 pódio), com módulos de praticáveis de alumínio, medindo 08x04m, com altura de 40cm, revestido com carpete preto ou cinza, com escada e rampa de acesso para cadeirantes (dentro das normas de acessibilidade), e saia de TNT preto ao redor.</p> <p>Data de instalação: 01 dia antes do evento Data de retirada: 01 dia após o evento</p>	<p>01 unidade</p>

<p>Pórtico Atletas</p>	<p>Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de estrutura de alumínio box truss Q30 ou Q15 (aço carbono revestido com zinco galvanizado), para fixação da lona área dos atletas, medindo 3m x 1m, com altura de 3m, fixas no chão. Montagem deverá ser feita 01 dia antes do evento e a desmontagem até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas.</p>	<p>01 unidade</p>
<p>Pórtico de entrada</p>	<p>Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de estrutura de alumínio box truss Q30 ou Q15 (aço carbono revestido com zinco galvanizado), para fixação da lona área dos atletas, medindo 6m x 2m, com altura de 3m, fixas no chão. Montagem deverá ser feita 01 dia antes do evento e a desmontagem até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas.</p>	<p>01 unidade</p>
<p>Tapete adaptado</p>	<p>Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de piso com superfície antiderrapante moldado em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com encaixes Inter travados para serem colocados nas áreas irregulares facilitando a acessibilidade no evento. O piso deve estar montado em perfeito estado 2 dias antes do início do evento.</p>	<p>100 unidades</p>
<p>Tenda 5mx5m - Com Ar Condicionado</p>	<p>Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de Tendas 5x5m tipo piramidal, cobertura tipo 4 águas fechamento cobertura em lona vinílica PVC na cor branca (limpa), estrutura de alumínio tubos de aço carbono, com stand octanorm 4x4 (16m<sup>2</sup>), com painel de TS liso, tablado elevado a 10cm revestido de carpete grafite, aparelho de ar condicionado com btus suficiente para as áreas estabelecidas, iluminação (2 calhas de lâmpadas fluorescentes para cada tenda) e estrutura elétrica (4 tomadas 220v com aterramento para cada tenda para: (2) guest, (3) cronometragem/streaming, (1) arbitragem, (1) credenciamento. Montagem deverá ser feita 03 dias antes do evento e a desmontagem até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas.</p>	<p>06 unidades</p>

Tenda 5mx5m - Sem Ar Condicionado	Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de tendas 5x5m tipo piramidal, cobertura tipo 4 águas fechamento cobertura em lona vinílica PVC na cor branca (limpa), estrutura de alumínio tubos de aço carbono, fechamento em U em lona vinilica e balcão em octanorm com 2 prateleiras para: (1) sonorização, (1) lanche e hidratação, (4) área de atletas e delegações, (1) área alimentação, (1) pesagem. Montagem deverá ser feita 03 dias antes do evento e a desmontagem até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas.	08 unidades
Tendas 3mx3m - Sem Ar Condicionado	Locação, transporte, montagem, manutenção durante o evento e desmontagem de tendas 3x3m tipo piramidal, cobertura tipo 4 águas fechamento cobertura em lona vinílica PVC na cor branca (limpa), fechamentos laterais em L, em lona vinilica branca, estrutura de alumínio tubos de aço carbono para: (1) ambulância, (2) sombra, (1) área de premiação. Montagem deverá ser feita 03 dias antes do evento e a desmontagem até 02 dias após o evento, até as 18:00 horas.	04 unidades

Curitiba 13 de fevereiro de 2017

João Tomasini Schwertner  
Presidente